※　コンクリートの性質上、白華現象、色むら、小ヒビが発生する場合がありますので予めご了承願います。
　　使用上得に問題はありません。
※　現地の状況により、仕様及び寸法が変わる場合があります。この場合現地を優先とさせて頂きます。
※　パース図面はイメージです。縮尺図ではありません。
　　又、使われている商品の形状、色彩等は実際と異なる場合があります。
※　境界ブロック、植栽等はイメージです。

	プラン⑪						
	外構工事		平面図				

N

+80

マチダ/ピーロック12(ブラウン) 4段積
+ハイグリットフェンスUF8型 T-6(シャイングレー)

隣地境界線 17,924

(保留)マチダ/ピーロック12(ブラウン) 4段積
+ハイグリットフェンスUF8型 T-6(シャイングレー)

隣地境界線 1,181

設計GL=BM+350

防草シート
+6号砕石

ウッドデッキ
YKKap/リウッドデッキ (ウォームグレイ)
デッキ下、防草シート+6号砕石

見切り

室外機

土間コンクリート
刷毛引き仕上げ

隣地境界線 23,057

隣地境界線 21,823

+60

+40

LIXIL/デザイナーズパーツ
70×70 H1000 (クリエモカ)
間隔140

LIXIL/デザイナーズパーツ
70×70 H1200 (クリエモカ)
間隔140

マチダ/ピーワン12 オーカー
6段積 H1200
+LIXIL/デザイナーズパーツ
70×70+70×120(クリエモカ)

門柱・門袖
マチダ/ピーワン12 オーカー
+LIXIL/デザイナーズパーツ
70×70+70×120(クリエモカ)
ポスト:ユニソン/オストタテ
(ラスティブラウン)

門扉
LIXIL/アーキスライドドアC型
シャイングレー+柿渋
15-12 右引き
ロング柱使用

マチダ/ピーロック12
(ブラウン) 4段積
+LIXIL/ジオーナB3型
(柿渋+シャイングレー)
T-6

マチダ/ピーロック12
(ブラウン)1段

コンセント

立水栓

菜園スペース

浄化槽

KB2,000(H200) KB2,000(H1400) KB2,000(H1600)

KB200(H200)

900

芝生

6号砕石

3,500

2,000

1,500

70

150

来客駐車スペース

植木スペース

マチダ/ピーロック12(ブラウン) 4段積
+LIXIL/ジオーナフェンスB3型 T-6 (柿渋+シャイングレー)

±0

道路境界線 19,616

+215

70 150 2,000 1,500 2,000 150 70

800 600 2,000 600 800 600 750 500 750 1,200

KBM±0

花壇
マチダ/ビクトリアブリック
(ブロンズ)

スリット:6号砕石 W100

車止(コンクリート2次製品)
×6ヶ所

土間コンクリート
刷毛引き仕上げ

カーポート予定位置
オスカーポートZ(5406×5027)
(別施工)

マチダ/ドットキューブ
グレー×ブラック 市松
スリット部:6号砕石

門柱・門袖
マチダ/ピーワン12 オーカー 8段積
(道路側よりH1600)
+LIXIL/デザイナーズパーツ(クリエモカ)
インターホン
サイン付インターホンカバー:ユニソン/リナート
(ラスティブラウン)
ステンレスサイン レイアウトB(松田 Matsuda)

(保留)LIXIL/デザイナーズパーツ
70×70 H1600～H300 (クリエモカ)
間隔140

LIXIL/デザイナーズパーツ
70×70 H1000 (クリエモカ)

マチダ/ピーワン12 オーカー 7段積
(前面道路よりH1200)
+LIXIL/デザイナーズパーツ
70×70+70×120 (クリエモカ)

※柱・化粧ブロック等の間隔はW150以下にする。

プラン⑪

外構工事

平面図 S=1/100